

鑄造設備トラブルについてお詫びとご報告（第三報）

2025年5月1日
N J T 銅管株式会社

この度の当社鑄造設備不具合により、お客様には引き続き多大なるご迷惑をお掛けしておりますこと、深くお詫び申し上げます。

稼働再開に向け復旧措置を進めてまいりましたが、想定外のトラブルの発生により作業が難航を極め、第二報でお知らせしました稼働再開予定日の4月30日から更に遅れが生じる事態となりました。現在の処置状況をご報告申し上げます。

復旧に更なる遅れが生じる事態となり、重ねて深くお詫び申し上げます。

記

1. 処置状況

- ① 炉内に充満、凝固した銅を溶解、除去作業を行い、シャフト炉に搭載されたバーナに点火、燃焼させ凝固した銅の溶解を開始。
- ② その際、溶けた銅が流れてくる樋から溶湯漏れが発生したため、緊急停止を行い、損傷部分の修繕に着手。損傷した樋の修繕のため、予熱された樋の冷却を行い、樋内部の耐火物の解体および再施工を実施するため、現時点ではビレット鑄造再開まで6～7日程度の期間を要する見込みです。

2. 復旧・稼働再開見通し

2025年5月7日（不測の事態が発生した場合は、即時ご報告申し上げます）

以上